

Ausschreibungstext doppo Ambiente Gussterrazzo



Baustelleneinrichtung

Pos. 1 An- und Abreise von und nach _____ inkl. Materialtransport.
Verschleiß und Verbrauch von Kleinwerkzeug sowie Hilfsmittel.
Reiseaufwand der Monteure.

ca. _____ P. **EP € _____ / P.** **€ _____**

Untergrundvorbereitung Estrich/Beton Beschichtung mit doppo Ambiente Gussterrazzo

Pos. 2 Schleifen:
Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine,
anschließend Staubentfernung.
o d e r
Kugelstrahlen:
Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind,
werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet
weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. _____ P. **EP € _____ / P.** **€ _____**

Pos. 3 Grundieren:
Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes. Die Restfeuchte im
Estrich/Beton darf nicht mehr als 3 % betragen, bei Calciumsulfat Estrich nicht mehr
als 0,5%. Aufbringen eines Trennwandbandes und Abdichten der Rand- und
Dehnfugen mittels verdicktem doppo EP Harz. Danach wird eine doppo EP-
Grundierung mittels Zahnspachtel oder Traufel auf den gereinigten Untergrund
aufgebracht und anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig ausgerollt. In die noch
frische Grundierung wird feuergetrockneter Quarzsand im Überschuss eingestreut.

<i>Zweimal Vorgrundieren bei Calciumsulfat Estrich</i>	<i>ca. 1,0 kg/m²</i>
<i>Verbrauch – Grundierung</i>	<i>ca. 1,0 - 1,5 kg/m²</i>
<i>Quarzsand</i>	<i>ca. 4,0 – 5,0 kg/m²</i>

ca. _____ P. **EP € _____ / P.** **€ _____**

- Pos. 4 Gussterrazzoverlegung:
Aufbringen eines Gussterrazzobelags in jeweiliger Stärke (abhängig von Korngröße).

Verbrauch *ca. 1,8 -2,2kg/m²*
(abhängig von Körnung und Mischverhältnis) und mm Schichtdicke.

ca. _____ m² **EP € _____ / m²** **€ _____**

- Pos.5 Schleifen:
Nach Aushärtung des Gussterrazzobelags, trocken schleifen mit geeigneter Schleifmaschine mit Diamantaufsätzen. Vom Grobschliff bis zum gewünschten Feinschliff ca. 5-6 Schleifgänge.

ca. _____ m² **EP € _____ / m²** **€ _____**

- Pos. 6 Porenpachtelung:
Reinigung des geschliffenen Gussterrazzobelags. Aufspachteln und Einmassieren des doppo Porenfüllers. Nach dessen Aushärtung Porenfüller abschleifen.

Verbrauch *ca. 0,5 kg/m²*

ca. _____ m² **EP € _____ / m²** **€ _____**

- Pos. 7 Imprägnieren:
Dreimaliges Aufbringen der doppo Ambiente Polish Imprägnierung mittels Drucksprüngerät und Mikrofaserwischmop auf die gereinigte Fläche. Nach letztem Auftrag wird die Fläche mit einer Highspeed Maschine aufpoliert.

Verbrauch *ca. 0,04 kg/m²*

ca. _____ P. **EP € _____ / P.** **€ _____**

Winkelstufen Gussterrazzo:

Winkelstufen rechtwinklig bestehend aus Tritt-und Setzstufen in einem Guss aus einschichtigem Terrazzostufenbelag im Innenbereich liefern und versetzen incl. Aller Nebenarbeiten.

Untergrund: Stahlbeton
Laufbreite:
Steigungsverhältnis:
Plattenstärke:
Material: analog Gussterrazzobelag Boden

ca. _____ P. **EP € _____ / P.** **€ _____**

- Pos. 8 Gleitschutzstreifen:
Einarbeiten eines Gleitschutzstreifen gestockt oder scharriert

ca. _____ P. **EP € _____ /lfm** **€ _____**

Variante:

Einarbeiten eines PVC T-Profiles als Gleitschutzstreifen, einreihig durchgehend

ca. _____ P. **EP € _____ /lfm** **€ _____**

Zusatzpositionen:

Pos. 9 Kleinmaterialpauschale

ca. _____ P. **EP € _____ / P.** **€ _____**

Pos. 10 Risse verharzen:

Schwundrisse im Beton werden 3 cm tief aufgestemmt.

Reinigung mittels Hochleistungsstaubsauger und in diesen V-förmigen Schlitz reines doppo EP- Harz eingießen. Alle 30 cm quer zum Riss werden Stahlanker in einem doppo EP-Mörtel kraftschlüssig vergossen.

ca. _____ lfm **EP € _____ / lfm** **€ _____**

Pos. 11 Vermörtelung mit Epoxidharzmörtel:

Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen. Herstellung von Kanten oder eines Gefälles. Auf dem gereinigten Untergrund einen Voranstrich aufbringen. Frisch-in-Frisch doppo EP-Mörtel mittels geeigneten Werkzeugs einbringen.

Materialverbrauch *ca. 2,2 kg/m²/mm*

ca. _____ kg **EP € _____ / kg** **€ _____**

Pos. 12 Fugenprofile und Abschlusschienen:

Liefern und montieren der Fugenprofile und Abschlusschienen.

ca. _____ lfm **EP € _____ / lfm** **€ _____**

Pos. 13 Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. _____ lfm **EP € _____ / lfm** **€ _____**

Pos. 14 Abdecken mit Vlies:

Die Fläche wird mit einem Vlies (diffusionsoffen) abgedeckt.

ca. _____ m² **EP € _____ / m²** **€ _____**

Pos. 15 Schienen- bzw. Rahmeneinbindung:

Rund um Schienen bzw. Rahmen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke tief freihalten und mit doppio EP-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. _____ lfm

EP € _____ / lfm

€ _____