

Ausschreibungstexte
doppo Purofino

1K-Microtec-Spachtelmasse mit leichter Spachtelstruktur für
Böden, Wände und Decken.

- Systemgeprüft
- EC1 Plus - sehr emissionsarm



Baustelleneinrichtung:

Pos. 1 An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.
ca. ____ Stk. EP € ____ / P. € ____

Untergrundvorbereitungen Wand:

Pos. 2 Untergrundvorbereitung:
Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppo Vetroplast zu egalisieren.

ca. ____ m² EP € ____ / m² € ____

Pos. 3 Imprägnieren:
Beton und stark saugende bzw. kreibende Untergründe müssen mit doppo Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Wandimprägnierung aufrollen oder aufwischen mit Microfasermopp.

Verbrauch:
doppo Wandimprägnierung ca. 0,2 Liter/m²

ca. ____ m² EP € ____ / m² € ____

Untergrundvorbereitungen Boden:

Pos. 4 Schleifen:
Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine, anschließend Staubentfernung.

oder

Pos. 5 Kugelstrahlen:
Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind, werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. ____ m² EP € ____ / m² € ____

Pos. 6 Trennwandband:
Aufbringen eines Trennwandbandes und abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels mittels verdicktem doppo EP Harz (oder ähnlichen).

ca. ____ lfm EP € ____ / lfm € ____

Abdichtung bei Nasszellen:

Pos. 7 Wandabdichtung in Nassräumen:

Im Nass- und sonstigen Spritzwasserbereich ist die gesamte Fläche mit doppo Ambiente Wandabdichtung zu behandeln. In einer Mindestauftragsstärke von 2 mm, aufgeteilt auf zwei Arbeitsgängen, auftragen. Armaturen und Rohrdurchführungen müssen mit fertigen Dichtungsmanschetten in die Wandabdichtung eingebunden werden.

Verbrauch:

doppo Wandabdichtung ca. 3,0 kg/m²
(2-x Auftrag erforderlich; mind. 2 mm Schichten)

ca. ____ m² EP € ____ / m² € ____

Pos. 8 Abdichtung der Ichsen:

Die Ichsen sind mit doppo Abdichtband ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. ____ lfm EP € ____ / lfm € ____

Pos. 9 Abdichtung der Ecken:

Die Innen- und Außenecken sind mit doppo Innen- und Außenecken ab zu dichten. Diese müssen ebenfalls in die doppo Wandabdichtung eingearbeitet werden.

ca. ____ Stück EP € ____ / lfm € ____

Grundierung

Pos. 10 Grundieren mit doppo AC-Grundierung:

doppo AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Kurzhaarroller vollflächig auftragen.

Verbrauch:

doppo AC-Grundierung ca. 0,2 -0,3 kg/m²/Schicht
bei Wandoberflächen: 1 x auftragen
bei Zementestrichen: 2 x auftragen

ca. ____ m² EP € ____ / m² € ____

Pos. 5 Grundieren mit doppo Grundierharz:

Aufbringen nur nötig auf stark ab sandenden oder desolaten Estrichen, um die Oberflächenfestigkeit zu erhöhen, oder bei Fliesen um die Fugen zu verschließen und um einen Haftverbund der glatten Oberfläche herzustellen. Nicht in Kombination mit der Abdichtung verwenden! Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes (nur bei Estrich). Bei Normalzementestrichen darf die CM-Feuchtigkeit 3 % nicht überschreiten. Bei Anhydrit-/ Calciumsulfateestrichen darf die CM-Feuchtigkeit 0,5 % nicht überschreiten. doppo Grundierharz mit Kurzhaarroller auf den gereinigten Untergrund gleichmäßig aufgerollt. Am nächsten Tag Grundierharz mittels Kratzspachtelung aufbringen und anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig verteilen.

Verbrauch:

1. Auftrag: ca. 0,3 kg/m² bis 0,5 kg/m²
2. Auftrag: ca. 1,0 kg/m²

ca. ____ m² EP € ____ / m² € ____

Pos. 6 Schleifen der grundierten Oberfläche (nur nötig bei doppo Grundierharz):

Schleifen (aufrauen) der erhärteten Grundierung mittels Topfscheibe. Reinigen der Oberfläche und Reinigungstüchern.

ca. ____ m²

EP € ____ / m²

€ ____

Beschichtung mit doppo Purofino

Pos. 11 Spachtelung:

Spachtelmasse dünn (ca. 0,5mm) mit geeigneter Traufel über die bereits grundierte Fläche glatt aufspachteln. Nach ca. 3 Stunden (bei AC-Grundierung) bzw. nach ca. 5 Stunden (bei Epoxidharz-Grundierung) mit einem Schleifgitter der Körnung 150 bis 180 schleifen, staubfrei reinigen und die 2. Schicht auftragen und erneut wie oben beschrieben schleifen und mit Körnung 150-200 und weißem Pad reinigen.

Verbrauch:

doppo Purofino

Gipskartonplatten:	ca. 1,00 kg/m ² für 2 Schichten
Wände gespachtelt und geglättet:	ca. 1,00 kg/m ² für 2 Schichten
Wandputz Körnung <0,5mm:	ca. 1,50 kg/m ² für 2 Schichten
Zementestrich geglättet (AC-Grundierung):	ca. 2,50 kg/m ² für 2 Schichten
Zementestrich geglättet (Epoxi-Grundierung):	ca. 1,50 kg/m ² für 2 Schichten
Zementestrich, flügelgeglättet (AC-Grundierung):	ca. 1,00 kg/m ² für 2 Schichten
Kalziumsulfat/Anhydritestrich (Epoxi -Grundierung):	ca. 1,00 kg/m ² für 2 Schichten

ca. ____ m²

EP € ____ / m²

€ ____

Pos. 12 Trennwandbänder und Reinigen:

Entfernen der Trennwandbänder mit einem scharfen Messer (unterhalb Oberkante Boden). Reinigen der Aluschienen (falls vorhanden) bei Türen und Übergängen zu anderen Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.). Geschliffene Oberfläche staubfrei reinigen.

ca. ____ m²

EP € ____ / m²

€ ____

Versiegelung

Pos. 13 Versiegelung:

doppo Finish light (seidenmatt) 2K-Versiegelung 1-mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

Verbrauch:

doppo Finish Light (V24)

ca. 0,1 kg/m²/Schicht

ca. ____ m²

EP € ____ / m²

€ ____

Zusatzpositionen

Pos. 14 Kleinmaterialpauschale

ca. ____ P.

EP € ____ / P.

€ ____

Pos. 15 Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit doppo Dichtstoff (Marmorsilikon, Silikon oder MS-Polymer) verfugen. Ein Dichtstoff-Primer wird empfohlen.

ca. ____ lfm

EP € ____ / lfm

€ ____

Pos. 16 Epoxidharz ungefüllt:

Bei Anhydrit-/ Calciumsulfatestrichen ist eine Vorgrundierung mit doppo Epoxidharz ungefüllt notwendig. Die Vorgrundierung wird mit einer Kurzhaarrolle aufgerollt.

Verbrauch:

doppo Epoxidharz ungefüllt ca. 0,50 kg/m²

ca. ____ m²

EP € ____ / m²

€ ____